

Perpetuum				Dok.id.: PC.3.3.3
Rutine for utlegging, kompaktering og overdekking av avfall				Rutine
Utgave: 12.00	Skrevet av: Robin Gout	Gjelder fra: 28.02.2020	Godkjent av: Stein Erik Nilsen	Sidenr: 1 av 2

Innhold

1. Formål
2. Ansvar og myndighet
3. Avvik fra prosedyre
4. Beskrivelse av rutine

1. Formål

Prosedyren skal sikre at komprimeringen gjennomføres slik at deponiarealet kan optimaliseres for lengst mulig levetid, samt at den som utfører arbeidet skal være sikker på at det blir utført etter gjeldende lover og regler slik at det ikke oppstår skade på mennesker eller miljø

Prosedyren gjelder f.o.m. anvist plass for tømming, t.o.m. komprimering er utført til optimalt komprimeringsnivå og avfallet er overdekket med masser.

2. Ansvar og myndighet

Driftsleder har ansvaret for at prosedyren følges, og operatørene i prosessen har ansvaret for at arbeidet blir utført iht. rutine.

3. Avvik fra prosedyre

Deponi avfall skyves først ut fra sorteringsområdet med hjullaster. Deretter med kompaktor i et lag på maksimum 40 cm. Komprimeringen skal gjennomføres med krysskomprimering. Det planeres og trekkes med kompaktor til avfallet er hardt komprimert.

Sikkerhetsavstand ved kjøring av kompaktor til kant på fylling må gjøres ved skjønn etter hvor hardt komprimert massene er. Dog må man alltid vise stor forsiktighet da setninger og fuktighet kan forandre stabiliteten i massene.

Det komprimerte avfallet overdekkes med sand eller grus jevnlig slik at det ikke er store åpne flater med avfall.

Kryssreferanser

Eksterne referanser

